

Kivitelezési szerződés

Amely létrejött egyrészről

Kondoros Város Önkormányzata

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Adószám: 15725534-2-04

Számlavezető: Békés Takarékszövetkezet

Bankszámlaszám: 53700072-16045495-00000000

Törzskönyvi azonosító szám: 725536

ÁHTI azonosító: 735133

Képviseli: Ribárszki Péter polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről az

Név: ÉPCENTER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 5553 Kondoros, Csabai u. 41.

Számlavezető pénzintézet: Békés Takarékszövetkezet

Számlaszám: 53700072-15706599-00000000

Számlázási címe: 5553 Kondoros, Csabai u. 41.

Adószáma: 10624854-2-04.

Cégjegyzékszám: Cg.04-09-001654

Képviseli: Kurucz Gyula ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

I. A szerződés tárgya:

Kondoros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2019(II:28) számú határozati döntésének alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja, mint nyertes ajánlattevő az ajánlatában foglaltakat a *„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéleti fejlesztése” a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú projekt keretében* a Kondoros Hősök utca 2009 hrsz.-on nyilvántartott Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium alsó tagozatos épületében található tálalókonyha, az étkező, valamint a kapcsolódó szociális helyiségek felújítását, valamint a funkcióhoz tartozó átalakítását amelynek ellenében a Megrendelő az V. pontban rögzített vállalkozói díjat fizeti a Vállalkozónak.

II. A szerződés terjedelme:

Az ajánlati felhívásnak, valamint a felhívás mellékletét képező Dokumentációnak az eljárás során feltett ajánlattevői kérdésekre adott ajánlatkérői válaszoknak megfelelően a Vállalkozó nyertes ajánlata alapján a létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása.

III. Vállalkozó feladata

A Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz-, vagyon-, baleset-, környezet-, zaj- és munkavédelmi előírások. A Vállalkozó saját költségén gondoskodik a munkaterület biztonságos őrzéséről a vonatkozó előírásoknak megfelelő figyelmeztető táblák és jelzések elhelyezéséről.

A munkaterület átadás – átvételéről jegyzőkönyv készül. A Megrendelő biztosítja, hogy a jegyzőkönyv szerint átadott munkaterület munkahelynek alkalmas terület.

A Vállalkozó a munkaterület egyidejűleg megnyitja az építési naplót és biztosítja, hogy a naplót a Megrendelő, illetve a Megrendelő képviselője munkaidőn belül folyamatosan ellenőrizhesse és abba bejegyzéseket tehessen. A bejegyzésekre 8 napon belül köteles válaszolni a bejegyzésre jogosult másik fél.

A Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja minden egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről a Vállalkozó köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén elbontani és elszállítani.

A kivitelezéshez szükséges víz, földgáz és elektromos energia vételezése meglévő közműhálózatról Megrendelővel történő egyeztetésnek megfelelően lehetséges.

Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés időszaka alatt az egymásnak okozott vagy harmadik fél által bármelyik félnek okozott és tudomásukra jutott kárt a tudomásra jutást követően haladéktalanul írásban bejelentik egymásnak.

A Vállalkozót az építési tevékenység során a Megrendelőnek és/vagy harmadik személyeknek okozott károk tekintetében teljes körű kártérítési kötelezettség terheli.

A Vállalkozó köteles munkavégzése során a részletes költségvetési kiírásban feltüntetett vagy azzal egyenértékű anyagféléseket alkalmazni.

A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében.

A Vállalkozó értesíti ki - minimum az építés megkezdése előtt 10 nappal - az épületfelújítással érintett területen élő lakosokat a felújítási munkák végzésének idejéről, módjáról.

IV. Megvalósítási ütemezés, teljesítési határidő

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az átadott munkaterületen a tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen:

- építési napló megnyitása

- érvényes kivitelezői felelősségbiztosítás megléte
- egyéb a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek megléte.

Teljesítési határidő:

- Kezdés: 2019.03.18.
- Munkaterület átadásának a napja: 2019.03.12.
- Teljesítési szakaszok: -
- Kivitelezés teljesítésének végső határideje: 2019.06.30

Előtelteljesítésre lehetősége van a Vállalkozónak.

V. Szerződéses ár, fizetési feltételek.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a jelen szerződés I. fejezetében meghatározott épületfelújítási munkákért nettó **11.964.696Ft +ÁFA**, azaz tizenegymillió-kilencszázhatvannégyezer-hatszázkilencvennégy forint + Általános Forgalmi Adó összegű megbízási díj illeti meg, mely megbízási díj a Vállalkozó költségeit is magában foglalja.

A Vállalkozó a megbízási díjról egy darab végszámlát nyújt be.

A Megrendelő a Vállalkozó teljeskörűen teljesítésigazolt számlájának kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a számla bruttó összegét a Vállalkozó a Békés Takarékszövetkezet pénzügyintézetnél vezetett 53700072-15706599-00000000 számú számlájára átutalja.

VI. Felek képvisellete, együttműködése:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével, módosításával kapcsolatban a feleket az alábbi személyek képviselik:

Megrendelő részéről:

Ribárszki Péter polgármester

Vállalkozó részéről:

Név: Kurucz Gyula

Telefonszám: +36 30 955-3109

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név: Kurucz Gyula

Nyt.szám: MV.ÉP/B/04-1338

VII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Kivitelező ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott terveknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben végzi el.

A Vállalkozót 36 hónapos jótállási (garanciális) kötelezettség terheli.

A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó elsősorban köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítani. Vállalkozó a hiba kijavítását, a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban kell megkezdenie, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni.

VIII. Pótmunka elszámolásával kapcsolatos feltételek.

A Vállalkozó pótmunka elszámolására nem jogosult.

IX. Kifogások – jogvita

A szerződés teljesítése során a felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti egyeztetéssel kötelesek rendezni, melynek eszköze az aktuális időponttól kezdődő rendszeres gyakoriságú munkahelyi koordinációs értekezlet.

Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levélben, telefaxon vagy e-mailen) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni.


A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérik meg rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a felek megállapodása alapján a jogvita elbírálására pertárgyértéktől függően a Békéscsabai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék illetékességét kötik ki.

X. Jelen szerződés 4 számozott oldalból és a hivatkozott csatolásra került 1-9. számú mellékletből áll.

XI. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó szabályai, illetve a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A Szerződés Szerződő felek egybehangzó véleménye alapján cégszerű aláírásukkal lép életbe.

Kelt.: Kondoros, 2019. 03.08.



Ribárszki Péter
Polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő



“ÉPCENTER”
Építőipari és Kereskedelmi Kft.
5553 Kondoros, Csaba út 51.
Adószám: 10824852/2018

Kurucz Gyula
Ügyvezető
Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

Melléklet

1. számú melléklet _Ebédlő villanyszerelés
2. számú melléklet _Tálalókonyha villanyszerelés
3. számú melléklet _Szociális helyiségek villanyszerelés
4. számú melléklet _Étkező helyiség felújítása
5. számú melléklet _Tálaló-konyha és raktárak felújítása
6. számú melléklet _Szociális helyiségek felújítása
7. számú melléklet _Szociális helyiségek felújítása, épületgépészet
8. számú melléklet _Tálalókonyha felújítása, épületgépészet
9. számú melléklet _Ebédlő helyiség, épületgépészet



Építőipari és Kereskedelmi KFT
H-5553 Kondoros, Csabai út 41. Tel/Fax: +36-66/389 135
Info@epcenter.hu - http://www.epcenter.hu

Név : Kondoros Város Önkormányzata

Cím : Kondoros, Hősök út 34-36

Hrsz: 2009

Kelt: 20. év.....hó...nap

Szám

KSH besorolás:.....

Teljesítés: 20. év.....hó...nap

Készítette :

A munka leírása:

"Közkonyha fejlesztése Kondoroson"

Ebédülő helység, épületgépészet

Készült: 2018.11.19.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	307776	98783
1.1 Közvetlen önköltség összesen	307776	98783
2.1 ÁFA vetítési alap	406559	
2.2 Áfa	27,00%	109771
3. A munka ára	516330	

Aláírás

ÉPCENTER
Építőipari és Kereskedelmi KFT.
5553 Kondoros, Csabai út 41.
Adószám: 10624894-2-06

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Épületgépészeti csővezeték szerelése	32238	37385
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	275538	61398
Összesen:	307776	98783

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	810010837 042	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (elágazásos rendszer) (horonyvésés külön tételben), DN 15-ig Uponor Aqua PE-Xa vízvezetékcső, 20x2,8 mm, 50 m-es tekecsben, PN10, Cikkszám: 1001201	25 m	876	821	21900	20525
2	810010837 364	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy szorítógyűrűvel csatlakozó idomok, DN 15 Uponor falikorong (normál), 16x1/2" bm, Cikkszám: 1023034	4 db	987	75	3948	300
3	810023214 126	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x500 mm, KAEM032/0.5M	6 m	565	1492	3390	8952
4	810022115 216	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M	4 m	750	1902	3000	7608
Munkanem összesen:						32238	37385

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	820000923 095	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	1 db	0	2835	0	2835
2	820010934 701	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfűcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből nikkelezett kivitel, üntőal.karral, PN	2 db	3742	2163	7484	4326
3	820013756 580	Három- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon) menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 25 OVENTROP Brawa-Mix termoszt. HMV-keverőszelep, PN10, DN25, km., G1 1/4xG1 1/4xG1 1/4, max.	1 db	90746	4028	90746	4028
4	820043979 785	90 °C, 30-65°C, blokkolható beáll., v.ö. szer.ház, 1300308 Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20,01 - 80 liter között HAJDU Z - 50 EK-1 zártrendszerű elektromos forróvítartó, fali függőleges kivitelű, 50 literes tűzzománczott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2111615113	1 db	45396	12831	45396	12831
5	820090969 094	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszcelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 csatl.vukkal, fűt. 4163 01 01. fehér	2 db	9651	5968	19302	11936
6	820090979 061	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lánc tartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515	2 db	19860	6043	39720	12086
7	820090987 466	Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega csőszifon, műanyag, 1 1/4" x 32, Csz.: 105 952	2 db	1120	2947	2240	5894
8	820161022 546	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 01	2 db	3290	2052	6580	4104

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

9	820161022 643	Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040	2 db	13650	821	27300	1642
10	820161022 803	Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörölőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez, Rendelési szám: B&K 200040	2 db	12395	821	24790	1642
11	820164142 801	Hulladékgyűjtő elhelyezése pedálos, padlóra helyezett kivitelben Green Clean - Pedálos hulladékgyűjtő 12 liter, kerek, fehér, acél, fehér, 12 l, kerek, belső kivethető műanyag kosárral, pedálos, GCP4B	2 db	5990	37	11980	74

Munkanem összesen:

275538

61398



Építőipari és Kereskedelmi KFT
H-5553 Kondoros, Csabai út 41. Tel/Fax: +36-66/389-136
info@epcenter.hu - http://www.epcenter.hu

Név : Kondoros Város Önkormányzata

Cím : 5553 Kondoros, Hősök út 34-36., hrsz:2009

Kelt: 20.. év.....hó...nap

Szám

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette

A munka leírása:

"Közkonyha fejlesztése Kondoroson"

Ebédlő villanyszerelés

Készült:2018.11.19.

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	20787	59120
1.1 Közvetlen önköltség összesen	20787	59120
2.1 ÁFA vetítési alap	79907	
2.2 Áfa	27,00%	21575
3. A munka ára	101482	

Aláírás

ÉPCENTER
Építőipari és Kereskedelmi KFT
5553 Kondoros, Csabai út 41.
Telefon: +36 66 389 136

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	16240
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	20787	42880
Összesen:	20787	59120

Falazás és egyéb kőművesmunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063- 1.1.1	Falátörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig	2	db	0	2120	0	4240
2	33-063- 3.2.2	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	20	m	0	600	0	12000
Munkanem összesen:							0	16240

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.1.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása: védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból	19 m		0	440	0	8360
2	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása: kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, ielzők leszerelése	5 db		0	600	0	3000
3	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása: mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	4 db		0	1000	0	4000
4	71-001-1.4.1-0531116	Merev, simafali műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm KOPOS flexibilis védőcső, átmérő 23 mm, Cikkszám: 2323 H100	25 m		260	560	6500	14000
5	71-002-1.1-0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	75 m		66	80	4950	6000
6	71-005-2.53.1-0562001	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:774401)	1 db		1532	1400	1532	1400
7	71-005-2.53.2-0562642	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú LEGRAND Valena IP44 kétpólusú kapcsoló, fehér (Kat.szám:770092)	2 db		2627	1400	5254	2800
8	71-005-2.98.1.1-0562121	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena egyes keret vízszintes fehér (Kat.szám:774451)	1 db		341	40	341	40
9	71-005-2.98.1.1-0562236	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena IP44 egyes keret fehér (Kat.szám:774450)	2 db		1105	40	2210	80
10	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	4 mp*		0	800	0	3200
Munkanem összesen:							20787	42880



Építőipari és Kereskedelmi KFT
H-5553 Kondoros, Csabai út 41. Tel/Fax: +36-66/389-135
info@epcenter.hu · http://www.epcenter.hu

Név : Kondoros Város Önkormányzata

Cím : 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Kelt: 2018. év. 11. hó. 19. nap

Szám :

KSH besorolás:

Teljesítés: 20. év. hó. nap

Készítette :

A munka leírása:

"Közkonyha fejlesztése Kondoroson"

Kondoros, Hősök utca 34-38. hrsz. 2009

Étkező helyiség felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1027612	1231166
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1027612	1231166
2.1 ÁFA vetítési alap	2258778	
2.2 Áfa	27,00% 609870	
3. A munka ára	2868648	

Aláírás

ÉPCENTER
Építőipari és Kereskedelmi KFT.
5553 Kondoros, Csabai út 41.
Tel/Fax: +36-66/389-135

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Vakolás és rabicolás	14588	21480
Szárazépítés	134792	210681
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	700610	485972
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	2573
Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése	79000	13500
Felületképzés	98622	496960
Összesen:	1027612	1231166

Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001- 1.1.1- 0550030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarcossal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarcossal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarcossal	6	m2	571	2600	3426	15600
2	3.605E+11	Burkolati profilok elhelyezése hidegburkolathoz, rozsdamentes acélból, 8 - 12 mm burkolatvastagsághoz, pozitív sarkokra PROTEKTOR burkolati profil pozitív sarokra 8 mm burkolathoz, rozsdamentes acél. Cikkszám: 2158	10,4	m	1036	315	10774	3276
3	36-090- 2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	3,1	m	125	840	388	2604
Munkanem összesen:							14588	21480

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-000-3.1	Kazettás álmennyezetek bontása, látszóbordás	35,83	m2	0	1820	0	65211
2	39-003- 1.2.2.1.1- 1120012	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapfektetve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtd. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, nóniusz függesztővel	35,83	m2	3762	4060	134792	145470
Munkanem összesen:							134792	210681

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempé	6 m2	0	2520	0	15120
2	42-011-2.1.3.1-0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó	94,02 m2	434	420	40805	39188
3	42-012-1.1.1.1.3-0313111	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 C2TE	13,125 m2	6000	3700	78750	48563
4	42-022-1.1.3.2.1.2-0313116	cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs. szürke. Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	94,02 m2	6000	3700	564120	347874
5	42-022-2.1.2.1.1-0313116	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs. szürke. Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	29,35 m	577	1190	16935	34927
Munkanem összesen:						700610	485972

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	2,1 m ²	0	1225	0	2573
Munkanem összesen:						0	2573

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-001- 1.1.3.1- 0134016	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann I részes saroktok, névleges méret:1000 x 2125 mm	1	db	32000	12000	32000	12000
2	45-001- 2.1.1- 0134091	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, RAL 9016 színben	1	db	47000	1500	47000	1500
Munkanem összesen:							79000	13500

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; többretegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	1,6967	100 m2	0	19460	0	33018
2	47-000- 1.21.1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	1,6967	100 m2	1771	120000	3005	203604
3	47-011- 15.1.1.1- 0159001	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen JUPOL Classic beltéri fehér falfesték	169,67	m2	388	1200	65832	203604
4	47-012-4.1- 0112802	Üvegszövet bevonatrendszer készítése előkészített (lekapart, lemosott, glettel) felületre, üvegszövet tapétával, két réteg fedőfestéssel, üres helyiségben Tassoglas üvegszövet tapéta, Típus: G 100N 110 g/m2	33,77	m2	882	1680	29785	56734
Munkanem összesen:							98622	496960



Építőipari és Kereskedelmi KFT
H-5553 Kondoros, Csabai út 41. tel/fax +36-66/389-135
info@epcenter.hu - http://www.epcenter.hu

Név : Kondoros Város Önkormányzata

Cím : 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Kelt: 2018 év...11...hó.19.nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:

Szociális helyiség

"Közkonyha fejlesztése Kondoroson"

Kondoros, Hősök utca 34-38. hrsz. 2009

Szociális helyiségek felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	562304	481765
1.1 Közvetlen önköltség összesen	562304	481765
2.1 ÁFA vetítési alap	1044069	
2.2 Áfa	27,00% 281899	
3. A munka ára	1325968	

Aláírás

"ÉPCENTER"
Építőipari és Kereskedelmi KFT.
5553 Kondoros, Csabai út 41.
Adószám: 10824054-2-09

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	6032	30299
Helyszíni beton és vasbeton munka	35700	51797
Vakolás és rabricolás	15025	87540
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	200742	186055
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	5788
Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése	237000	40500
Felületképzés	8006	51196
Szigetelés	59799	28590
Összesen:	562304	481765

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 5.1.2.1	Tükkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	7,54	m2	0	2867	0	21617
2	21-008- 1.1.2	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban	0,754	m3	0	2555	0	1926
3	21-011-7.2- 0120002	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÖKA, Alsózsolca	0,754	m3	8000	8960	6032	6756
Munkanem összesen:							6032	30299

Helyszíni beton és vasheton munka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	0,75	m3	0	40250	0	30188
2	31-001-2-0452002	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp5K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 5,00 / 5,00 BH355,50	0,03	t	230000	51100	6900	1533
3	31-030-11.1.1.2-0121410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C 16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	1,2	m3	24000	16730	28800	20076
Munkanem összesen:							35700	51797

Vakolás és ralicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000- 1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc	25 m2	0	700	0	17500
2	36-001- 1.1.1- 0550030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarcossal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarcossal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarcossal	25 m2	571	2600	14275	65000
3	36-090- 2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	6 m	125	840	750	5040
Munkanem összesen:						15025	87540

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	7,54 m2	0	1540	0	11612
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe	20,1 m2	0	2520	0	50652
3	42-012-1.1.1.1.3-0313111	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 C2TE	25,917 m2	6000	3700	155502	95893
4	42-022-1.1.1.2.1.1-0313116	cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	7,54 m2	6000	3700	45240	27898
Munkanem összesen:						200742	186055

* Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj Összesen
1	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	4,725	m ²	0	1225	0	5788
Munkanem összesen:							0	5788

Fém nyílászáró és épületalakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-001- 1.1.3.1- 0134014	Beltéri ajtók. alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:750 x 2125 mm	3 db	32000	12000	96000	36000
2	45-001- 2.1.1- 0134086	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acélfeméből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben	3 db	47000	1500	141000	4500
Munkanem összesen:						237000	40500

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése részmunkák: többretegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	0,1973	100 m ²	0	19460	0	3839
2	47-000- 1.21.1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	0,1973	100 m ²	1771	120000	349	23676
3	47-011- 15.1.1.1- 0159001	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen JUPOL Classic belső fehér falfesték	19,734	m ²	388	1200	7657	23681
Munkanem összesen:							8006	51196

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.3.1.1- 0415021	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve ISO-LINE GRUND 4,5 üvegfátyol hordozóréteggű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez	7,54	m2	1344	735	10134	5542
2	48-007- 41.1.1.1.2- 0090759	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, usztató réteggént vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 8 polisztirolhab lemez 80 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él	7,54	m2	4391	2170	33108	16362
3	48-012-8.2- 0313601	Talajnedvesség elleni szigetelés hajlaterősítése műanyagbázisú kittel vagy minimum 8,5 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, modifikált bitumenes bevonatszigetelésnél MAPEI Mapeband szövett szalag	15,92	m	1040	420	16557	6686
		Munkanem összesen:					59799	28590



Építőipari és Kereskedelmi KFT
H-5553 Kondoros, Csabai út 41. Tel/Fax +36-66/389-135
Info@epcenter.hu - http://www.epcenter.hu

Név : Kondoros Város Önkormányzata

Cím : 5553 Kondoros, Hősök út 34-36., hrsz:2009

Kelt: 20.. év.....hó...nap

Szám :

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :

A munka leírása:

"Közkönyha fejlesztése Kondoroson"

Szociális helyiségek villanszerelés

Készült: 2018.11.19.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	33711	74840
1.1 Közvetlen önköltség összesen	33711	74840
2.1 ÁFA vetítési alap	108551	
2.2 Áfa	27,00%	29309
3. A munka ára	137860	

Aláírás

ÉPCENTER
Építőipari és Kereskedelmi KFT.
5553 Kondoros, Csabai út 41.
Tel/Fax: +36-66/389-135
Info@epcenter.hu

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	15040
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	33711	59800
Összesen:	33711	74840

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063- 1.1.2	Falátörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12.01- 25 cm falvastagság között	1	db	0	3040	0	3040
2	33-063- 3.2.2	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	20	m	0	600	0	12000
Munkanem összesen:							0	15040

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, fali foglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	5	db	0	600	0	3000
2	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	9	db	0	1000	0	9000
3	71-001-1.4.1-0531116	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm KOPOS flexibilis védőcső, átmérő 23 mm, Cikkszám: 2323 H100	27	m	260	560	7020	15120
4	71-002-1.1-0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, elágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	75	m	66	80	4950	6000
5	71-002-2.1.1-0217093	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x2,5 mm ² , hajlékony rézvezetővel (MT)	2	m	475	600	950	1200
6	71-005-2.53.1-0562001	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:774401)	2	db	1532	1400	3064	2800
7	71-005-2.63.1.1-0545180	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós bekötéssel, fehér (Kat.szám:774222)	3	db	1597	1400	4791	4200
8	71-005-2.98.1.1-0562121	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena egyes keret vízszintes fehér (Kat.szám:774451)	3	db	341	40	1023	120

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

9	71-005- 2.98.2.1- 0562122	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, kettős keret, vízszintes LEGRAND Valena kettős keret vízszintes fehér (Kat.szám:774452)	1 db	579	40	579	40
10	71-007- 11.2.1.3- 0318166	Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú LEGRAND Tokozott bütykös kapcsoló 3P 20A PR17 0-1 (Kat.szám:027717)	1 db	8388	3600	8388	3600
11	71-013-7.1- 0310386	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm ² , R.sz.: 5057515	1 db	2946	1920	2946	1920
12	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	16 mp*	0	800	0	12800
Munkanem összesen:						33711	59800



Építőipari és Kereskedelmi KFT
H-5553 Kondoros, Csabai út 41. Tel/Fax: +36-66/389-135
info@epcenter.hu · http://www.epcenter.hu

Név : Kondoros Város Önkormányzata

Cím : Kondoros, Hősök út 34-36

Hrsz: 2009

Kelt: 20.. év..... hó... nap

Szám

KSH besorolás:.....

Teljesítés: 20.. év..... hó... nap

Készítette :

A munka leírása:

"Közkönyha fejlesztése Kondoroson"

Szociális helységek felújítása, épületgépészet

Készült: 2018.11.19.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	286782	96110
1.1 Közvetlen önköltség összesen	286782	96110
2.1 ÁFA vetítési alap	382892	
2.2 Áfa	27,00% 103381	
3. A munka ára	486273	

Aláírás

ÉPCENTER
Építőipari és Kereskedelmi KFT.
5553 Kondoros, Csabai út 41.
Adószám: 10924854-2-04

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Épületgépészeti csővezeték szerelése	100336	49840
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	186446	46270
Összesen:	286782	96110

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	810010837 042	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (elágazásos rendszer) (horonyvésés külön tételben), DN 15-ig Uponor Aqua PE-Xa vízvezetékcső, 20x2,8 mm, 50 m-es tekecsben, PN10, Cikkszám: 1001201	24	m	815	770	19560	18480
2	810010837 364	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy szorítógyűrűvel csatlakozó idomok, DN 15 Uponor falikorong (normál), 16x1/2" bm, Cikkszám: 1023034	10	db	922	70	9220	700
3	810013752 185	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 25 Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli ötrétegű cső, 32x3,0 mm, 10 bar, 50m-es tekericsben, Cikkszám: 1059583	18	m	1967	630	35406	11340
4	810010853 174	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három prés csatlakozású csőidom, DN 25 Uponor prés egál T-idom, 32x32x32 mm, ónozott rézötvözet, Cikkszám: 1015073	6	db	4960	630	29760	3780
5	810023214 126	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x500 mm, KAEM032/0.5M	6	m	565	1400	3390	8400
6	810022115 216	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M	4	m	750	1785	3000	7140
Munkanem összesen:							100336	49840

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	820000923 095	Vízellátás berendezési tárgyak felszerelése, falikutak, mosdók	1	db	0	2660	0	2660
2	820090969 094	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 csaplvukkal. fűrt. 4163 01 01. fehér	1	db	9651	5600	9651	5600
3	820090974 531	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01	1	db	12917	5950	12917	5950
4	820093553 785	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógommbal, fehér, Cikkszám: 196519	1	db	6470	1540	6470	1540
5	820090976 606	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00	3	db	748	1890	2244	5670
6	820090977 853	Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsapterlepek, fali zuhanycsapterlep Kludi-Standard zuhanycsapterlep, falra szerelhető kivitel, zuhanygarnitúra nélkül, kr., Cikkszám: 26 2020515	1	db	10830	3395	10830	3395
7	820090979 061	Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterlepek, álló illetve süllyesztett mosdócsapterlep Kludi-Standard mosdócsapterlep, láncartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515	1	db	19860	5670	19860	5670
8	820092659 260	Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL510NPr-3020, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, Primus száraz bűzzárral, szigetelő karimával, nemesacél keretes, becsompézhető lefolvólannal 132x132mm / 112x112mm, 10-80mm-ig vágással rövidíthető magasztóval. Beépítés idejére merevítő védőfedél a csomagban.	1	db	27073	3395	27073	3395
9	820090987 466	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega csőszifon, műanyag, 1 1/4" x 32, Csz.: 105 952	1	db	1087	2765	1087	2765
10	820094189 460	Rozsdamentes folyókák elhelyezése és bekötése, elemekből összeépíthető rendszer, rácsos kivitel, egyenes elemek, hossz: 1000 mm-ig ACO MODULAR 125 rácsos folyóka rozsdamentes acélból L=1000mm, fix fenék mélység 95-110mm, beépítési szél.: 153mm, Rend.sz:	1	db	52440	3080	52440	3080

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

105158

11	820161022 546	Píperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 01	1 db	3290	1925	3290	1925
12	82-016- 1.2.3- 0110014	Píperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, Tükör, 80x65 cm	1 db	14094	3045	14094	3045
13	820161022 643	Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékony szappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040	1 db	9900	770	9900	770
14	820161022 844	Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Kéztörölőpapír adagoló fém, fehérre színterezett, hajtogatott papírhoz, Rendelési szám: B&K D105CA	1 db	10600	770	10600	770
15	820164142 801	Hulladékgyűjtő elhelyezése pedálos, padlóra helyezett kivitelben Green Clean - Pedálos hulladékgyűjtő 12 liter, kerek, fehér, acél, fehér, 12 l, kerek, belső kivethető műanyag kosárral, pedálos, GCP4B	1 db	5990	35	5990	35

Munkanem összesen:

186446

46270



Építőipari és Kereskedelmi KFT
H-5553 Kondoros, Csabai út 41. Tel/Fax: +36-66/389-135
info@epcenter.hu - http://www.epcenter.hu

Név : Kondoros Város Önkormányzata

Cím : 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Kelt: 2018 év....11.....hó.19.nap

Szám :

KSH besorolás:

Teljesítés: 20.. év.....hó...nap

Készítette :

A munka leírása:

"Közkonyha fejlesztése Kondoroson"

Kondoros, Hősök utca 34-38. hrsz. 2009

Tálaló-konyha és raktárak felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2800143	3097260
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2800143	3097260
2.1 ÁFA vetítési alap	5897403	
2.2 Áfa	27,00%	1592299
3. A munka ára	7489702	

Aláírás

ÉPCENTER
Építőipari és Kereskedelmi KFT.
5553 Kondoros, Csabai út 41.
Tel/Fax: +36-66/389-135

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	250416	337246
Helyszíni beton és vasbeton munka	274600	429783
Falazás és egyéb kőművesmunka	35431	30940
Vakolás és rabricolás	70549	255043
Szárazépítés	12997	13521
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	932202	844767
Bádogozás	27180	6860
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	109200	29300
Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése	395000	67500
Felületképzés	114816	734272
Szigetelés	577752	348028
Összesen:	2800143	3097260

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 5.1.2.1	Tűkőrészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	63,02 m2	0	2867	0	180678
2	21-008- 1.1.2	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban	6,302 m3	0	2555	0	16102
3	21-011-7.2- 0120002	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÖKA, Alsózsolca	6,302 m3	8000	8960	50416	56466
4	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	4 db	50000	0	200000	0
5	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	20 m3	0	4200	0	84000
Munkanem összesen:						250416	337246

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	6,302 m3	0	40250	0	253656
2	31-001-2-0452002	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp5K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 5,00 / 5,00 BHB55.50	0,14 t	230000	51100	32200	7154
3	31-030-11.1.1.2-0121410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	10,1 m3	24000	16730	242400	168973
Munkanem összesen:						274600	429783

Falazás és egyéb kőművesmunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.1.2.4.1.1. 1-0127455	Telherhordó és kitöltő falazat készítése. égetett agyag-kerámia termékekből, nútfeederes elemekből, 380 mm falvastagságban, 380x250x238 vagy 375x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 38 N+F nutfederes kézi falazóblokk, 380x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	3,4 m2	5815	4970	19771	16898
2	33-011- 1.1.2.1.2.1. 1-2132106	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nutfederes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó. cementes mészhabarcs	6,8 m2	2303	2065	15660	14042
Munkanem összesen:						35431	30940

Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000- 1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabares	50,12 m2	0	700	0	35081
2	36-001- 1.1.1- 0550030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és 11s60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal	60,32 m2	571	2600	34443	156832
3	36-011-7- 0151656	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen weber M702 ragasztópaszta, Kód: M702 + cement (CEM II/A 32,5)	35,42 m2	703	1120	24900	39670
4	3,605E+11	Burkolati profilok elhelyezése hidegburkolathoz, rozsdamentes acélból, 8 - 12 mm burkolatvastagsághoz, pozitív sarkokra PROTEKTOR burkolati profil pozitív sarokra 8 mm burkolathoz, rozsdamentes acél. Cikkszám: 2158	7,8 m	1036	315	8081	2457
5	36-090- 2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség közötti	25 m	125	840	3125	21000
Munkanem összesen:						70549	255043

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001- 23.2.2- 0120021	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázal RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés	2,37	m2	5484	5705	12997	13521
Munkanem összesen:							12997	13521

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű köbgyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	63,02 m2	0	1540	0	97051
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, köbgyag és csempe	50,12 m2	0	2520	0	126302
3	42-012- 1.1.1.1.1.3- 0313111	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése belsőben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3- 5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 C2TE	86,98 m2	6000	3700	521880	321826
4	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313116	cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér Padlóburkolat készítése, belsőben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű	63,02 m2	6000	3700	378120	233174
5	42-022- 2.1.2.1.1- 0313116	ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér Lábazatburkolat készítése, belsőben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs. szürke. Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	55,81 m	577	1190	32202	66414
Munkanem összesen:						932202	844767

Büchergesellschaft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
F	43-003- 8.1.1- 0995110	Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözt horganylemezről, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány VM-ZINC-QPLUS ötvözt horganylemezről, 0,7 mm vtg., patina felületű, Ksz: 50 cm	4	m	6795	1715	27180	6860
Munkanem összesen:							27180	6860

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	14,433 m ²	0	1225	0	17680
2	44-012-1.1.2.5.2-0222067	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó REHAU Euro-Design 70 bukó ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m ² K 120 x 180 cm	2 db	54600	5810	109200	11620
Munkanem összesen:						109200	29300

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-001- 1.1.3.1- 0134016	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret: 1000 x 2125 mm	5	db	32000	12000	160000	60000
2	45-001- 2.1.1- 0134091	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, RAL 9016 színben	5	db	47000	1500	235000	7500
Munkanem összesen:							395000	67500

Felületképzés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; többletű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	2,83	100 m2	0	19460	0	55072
2	47-000- 1.21.1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	2,83	100 m2	1771	120000	5012	339600
3	47-011- 15.1.1.1- 0159001	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen JUPOL Classic belső fehér falfesték	283	m2	388	1200	109804	339600
Munkanem összesen:							114816	734272

Szigetelés

Munkanem összesen:	577752	348028
--------------------	--------	--------



Név : Petőfi István Ált. Isk.

Cím : Hősök út 34-36, hrsz: 2009

A munka leírása:

"Közkonyha fejlesztése Kondoroson"

Tálalókonyha felújítása, épületgépészet

Készült: 2018.11.19

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	711862	378315
1.1 Közvetlen önköltség összesen	711862	378315
2.1 ÁFA vetítési alap	1090177	
2.2 Áfa	27,00%	294348
3. A munka ára	1384525	

Aláírás

"ÉPCENTER"
Építőipari és Kereskedelmi KFT.
5553 Kondoros, Csabai út 41.
Tél/fax: +36-66/389-135
E-mail: info@epcenter.hu

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Épületgépészeti csővezeték szerelése	177816	228515
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	468446	133980
Szellőztetőberendezések	65600	15820
Összesen:	711862	378315

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	810000834 682	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsővek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	45 m		0	875	0	39375
2	810010837 042	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (elágazásos rendszer) (horonyvésés külön tételben), DN 15-ig Uponor Aqua PE-Xa vízvezetékcső, 20x2,8 mm, 50 m-es tekecsben, PN10, Cikkszám: 1001201	40 m		876	770	35040	30800
3	810010837 105	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (elágazásos rendszer) (horonyvésés külön tételben), DN 20 Uponor Aqua PE-Xa vízvezetékcső, 25x3,5 mm, 50 m-es tekecsben, PN10, Cikkszám: 1001202	48 m		1380	910	66240	43680
4	810010837 364	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy szorítógyűrűvel csatlakozó idomok, DN 15 Uponor falikorong (normál), 16x1/2" bm, Cikkszám: 1023034	18 db		987	70	17766	1260
5	810023214 126	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörégi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x500 mm, KAEM032/0.5M	6 m		565	1400	3390	8400
6	810022115 216	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörégi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M	10 m		750	1785	7500	17850
7	810023214 172	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörégi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M	30 m		1596	2905	47880	87150
Munkanem összesen:							177816	228515

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	820000923 095	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	3	db	0	2660	0	7980
2	820000923 415	Gáz- és fűtőszelvények berendezési tárgyak leszerelése, fűtőszelvények berendezési tárgyak lapradiátorok	4	db	0	3500	0	14000
3	820012004 032	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep MOFÉM kifolyószelep, tömlővéggel 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar. Kód: 162-0001-00	5	db	2669	1190	13345	5950
4	820010935 783	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al. karral PN 40, 100 C fok, kb hollanderes, 1" típus, Kód: 2048R406	3	db	3510	2555	10530	7665
5	820043979 865	Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között HAJDU Z - 200 EK-1 zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali függőleges kivitelű, 200 literes tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 2,4 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2112411140	1	db	86378	22085	86378	22085
6	820094280 271	Falikut, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (búzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezről vagy öntöttvasból B&K rozsdamentes vödörkiöntő kézmosó medencével, leeresztőszeleppel 500x700x850 mm. H-M vizes csatléppel. Cikkszám: BK05502000000007	1	db	108200	3080	108200	3080
7	820090969 094	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4163 01 01, fehér	2	db	9651	5600	19302	11200
8	820090976 606	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00	8	db	748	1890	5984	15120
9	820090979 061	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve szüllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, láncartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515	2	db	19860	5670	39720	11340

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

10	820090981 156	Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csapterlepek, fali mosogató csapterlep Kludi-Standard fali mosogatócsapterlep, falra szerelhető kivitel, felső kifolyócsővel, 260 mm kinyúlás, 15 l/perc, kr., Cikkszám: 31 0550515	2 db	18730	3395	37460	6790
11	820092659 226	Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL5100, Padlólefolyó DN50/75 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, kiemelhető vízbúzzárral, 8-80mm-ig beállítható rácstartóval, 145x145mm "Klick-Klack" rendszerű nemesacél rácstartó kerettel, 138x138mm lefolyórácscsal, betonozó sablonnal és védőfedéllel. Lefolyóteljesítmény: 60 l/min, Terhelhetőség: 300kg	4 db	17449	3395	69796	13580
12	820090987 350	Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval	3 db	3807	2170	11421	6510
13	820090987 466	Vizes berendezési tárgyak búzelzároinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega csőszifon, műanyag, 1 1/4" x 32, Csz.: 105 952	2 db	1120	2765	2240	5530
14	820161022 643	Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékony szappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040	2 db	13650	770	27300	1540
15	820161022 803	Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez, Rendelési szám: B&K 200040	2 db	12395	770	24790	1540
16	820164142 801	Hulladékgyűjtő elhelyezése pedálos, padlóra helyezett kivitelben Green Clean - Pedálos hulladékgyűjtő 12 liter, kerek, fehér, acél, fehér, 12 l, kerek, belső kivethető műanyag kosárral, pedálos, GCP4B	2 db	5990	35	11980	70
Munkanem összesen:						468446	133980

Szellőztetőberendezések

Ssz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	830061123 345	Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, falra szerelhető axiál ventilátor, járókerék-átmérő: 355 mm-ig HELIOS HVR 150/4 E axiálventilátor automata zsaluval, 230 V/50 Hz, 180 m3/h, Cikkszám: 0283	1	db	65600	15820	65600	15820
Munkanem összesen:							65600	15820



Építőipari és Kereskedelmi KFT
H-5553 Kondoros, Csabai út 41. Tel/Fax +36-66/389-135
info@epcenter.hu - http://www.epcenter.hu

Név : Kondoros Város Önkormányzata

Cím : 5553 Kondoros, Hősök út 34-36., hrsz:2009

Kelt: 20. év.....hó...nap

Szám

KSH besorolás:.....

Teljesítés: 20. év.....hó...nap

Készítette

A munka leírása:

"Közkonyha fejlesztése Kondoroson"

Tálalókonyha villanyszerelés

Készült: 2018.11.19.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	243919	452440
1.1 Közvetlen önköltség összesen	243919	452440
2.1 ÁFA vetítési alap	696359	
2.2 Áfa	27,00% 188017	
3. A munka ára	884376	

Aláírás

"ÉPCENTER"
Építőipari és Kereskedelmi KFT.
5553 Kondoros, Csabai út 41
Jelenlegi igazgató: 6624954-2-01

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Palazás és egyéb kőművesmunka	0	85040
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	243919	367400
Összesen:	243919	452440

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063- 1.1.1	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig	3	db	0	2120	0	6360
2	33-063- 1.1.2	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között	2	db	0	3040	0	6080
3	33-063- 3.2.2	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	121	m	0	600	0	72600
Munkanem összesen:							0	85040

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.1.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból	50 m	0	440	0	22000
2	71-000-1.5.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig	140 m	0	120	0	16800
3	71-000-1.7.1.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, kábelárokából vagy kábelcsatornából, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig	40 m	0	240	0	9600
4	71-000-1.10	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények	1 db	0	2080	0	2080
5	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengéáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, ielzők leszerelése	20 db	0	600	0	12000
6	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	9 db	0	1000	0	9000
7	71-001-1.4.1-0531116	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm KOPOS flexibilis védőcső, átmérő 23 mm, Cikkszám: 2323 H100	180 m	260	560	46800	100800
8	71-002-1.1-0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	170 m	66	80	11220	13600
9	71-002-1.1-0210003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	270 m	85	80	22950	21600

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

10	71-002-1.3-0213010	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, elágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x10 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	35 m	352	200	12320	7000
11	71-002-21.1-0217092	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm ² , hajlékony rézvezetővel (MT)	2 m	158	600	316	1200
12	71-002-21.1-0221521	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	31 m	242	600	7502	18600
13	71-003-13.2-0630047	Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 14 - 57 modul méret között LEGRAND Lexic fésűs sín villás 3P 19x3P (Kat.szám:404918)	1 db	13144	2200	13144	2200
14	71-005-2.53.1-0562001	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:774401)	3 db	1532	1400	4596	4200
15	71-005-2.53.2-0562642	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú LEGRAND Valena IP44 kétpólusú kapcsoló, fehér (Kat.szám:770092)	4 db	2627	1400	10508	5600
16	71-005-2.53.7-0562061	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor LEGRAND Valena 2P+F csatlakozójzat fehér (Kat.szám:774420)	2 db	1202	1400	2404	2800

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

17	71-005-2.53.7-0562893	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor LEGRAND Valena IP44 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, fehér (Kat.szám:774220)	8 db	2389	1400	19112	11200
18	71-005-2.98.1.1-0562236	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena IP44 egyes keret fehér (Kat.szám:774450)	2 db	1105	40	2210	80
19	71-005-2.98.2.1-0562122	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, kettős keret, vízszintes LEGRAND Valena kettős keret vízszintes fehér (Kat.szám:774452)	7 db	579	40	4053	280
20	71-006-18-0545595	Moduláris szakaszoló kapcsolók, váltóérintkezős kapcsolók, átkapcsolók, nyomógombok, nyomókapcsolók, jelzőlámpák elhelyezése, kalapsínre pattintható kivitelben LEGRAND DX3-1 terheléskapcsoló 3P 63A (Kat.szám:406461)	1 db	13604	2360	13604	2360
21	71-007-1.1.3-0316511	Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 5 pólusú MENNEKES fali dugaszoló aljzat, 16A, 5P, 400V, Cikkszám: 1	1 db	1592	2440	1592	2440
22	71-007-11.2.1.3-0313631	Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló	1 db	5465	3600	5465	3600
23	71-008-9.3.1-0136002	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 10A B 6000A/6kA, 1 modul (Kat.szám:003268)	2 db	1326	2360	2652	4720
24	71-008-9.3.1-0136020	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 10A C 6000A/6kA, 1 modul (Kat.szám:003384)	1 db	1365	2360	1365	2360
25	71-008-9.3.1-0136021	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 16A C 6000A/6kA, 1 modul (Kat.szám:003386)	4 db	1229	2360	4916	9440

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

26	71-008-9.3.3-0136030	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 3P 16A C 6000A/6kA, 3 modul (Kat.szám:003451)	1 db	5686	3560	5686	3560
27	71-008-9.3.3-0136033	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 3P 32A C 6000A/6kA, 3 modul (Kat.szám:003454)	1 db	6934	3560	6934	3560
28	71-008-11.1.1.2-0123102	Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6.. 40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú LEGRAND Lexic ÁV-kapcsoló 4P 30mA 40A A (Kat.szám:009141)	1 db	20317	4960	20317	4960
29	71-009-1.3.5-0633930	Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, max. 125A-ig, vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védelességgel, földsin nélkül(kismegszakítók, védőkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, kiselosztók 36 egység LEGRAND Plexo3 falonkívüli 3s 36m kiselosztó (Kat.szám:601983)	1 db	18361	11600	18361	11600
30	71-012-3	Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával	1 db	0	320	0	320
31	71-013-7.1-0310386	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezeték keresztmetszet 2x2,5-25 mm ² , R.sz.: 5057515	2 db	2946	1920	5892	3840
32	71-013-7.4	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagyterjedésű fémtárgy földelő kötése	10 db	0	1400	0	14000
33	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	50 mp*	0	800	0	40000
Munkanem összesen:					243919		367400